DACH- ZAKRES OPRACOWANIA

DACH DWUSPADOWY
część dachu przeznaczona do remontu
zdjąć istniejącą blachę, naprawić kosze
docieplić mostki termiczne

rura spustowa Ø 150mm

rynna Ø 180mm

rura spustowa Ø 150mm
rynna Ø 150mm

stupy drewniane

istniejące wywiewki went i kanalizacji
wymurować od poziomu dachu
z cegły ceramicznej,

rura spustowa Ø 150mm

rynna Ø 180mm

istniejące kominy
rozebrać uszkodzone do poziomu dachu
odtworzyć,wymurować z cegły ceramicznej
ocieplić styropianem gr. 8cm.

rura spustowa Ø 150mm

DACH ISTNIEJĄCY
należy wymienić pokrycie dachówkowe
wraz z łatami i kontrłatami
oraz uzupełnić uszkodzone krokwie

rura spustowa Ø 150mm

komin zewnętrzny-istn.

krokwie 16x6cm co 84cm.

konstr.stalowa pod płyty poliwęglan

krokwie 16x6cm co 84cm.

murłat 14x14cm.

płatew 12x12cm

rura spustowa Ø 120mm

rynna Ø 150mm

17°-30°

AUTOPRIME
ul. Pogodna 9 lok.11, 15-354 Białystok, tel. 085 744 64 14, kom. 501099632
www.autoprim.pl

PROJEKT	Projekt zagospodarowania działki, remontu i rozbudowy budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę oraz budowa placu zabaw dla dzieci, na terenie obejmującym działki nr 950/6 i 959 położonym w Nowogrodzie
INWESTOR	Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-416 Nowogród
ARCHITEKTURA:	
autor:	mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/6/2003
współpraca:	stud. Emilia Podbielska
sprawdzający:	mgr inż. Janusz Gryczel BŁ-PODOK 36/2004
KONSTRUKCJA:	inż. Janusz Jaszewicz BŁ-53/86
INST. SANITARNE:	mgr inż. Marcin Pawłuszewicz BŁ-195/01
INST. ELEKTRYCZNE:	inż. Janusz Turowski BŁ-154/88

DATA	ARKUSZ	SKALA
2007-12-31	6	1:50

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU