

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Sikorskiego w Nowogrodzie

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0,00	0,00	12,61	0,00									0,00	0,00
0,00	16,16	5,50	0,00	9,06	0,00	16,16	146,33	0,00	0,00	146,33	0,00	146,33	0,00
0,00	38,09	5,34	0,00	4,05	0,00	21,93	88,71	0,00	0,00	88,71	0,00	235,04	0,00
0,00	86,02	2,59	0,00	3,83	0,00	47,93	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	418,37	0,00
0,00	119,40	2,31	0,00	2,45	0,00	33,38	81,78	0,00	0,00	81,78	0,00	500,15	0,00
0,00	162,53	3,48	0,00	2,90	0,00	43,13	124,86	0,00	0,00	124,86	0,00	625,01	0,00
0,00	208,28	2,60	0,00	3,04	0,00	45,75	139,08	0,00	0,00	139,08	0,00	764,09	0,00
0,00	261,43	2,57	0,00	2,59	0,00	53,15	137,39	0,00	0,00	137,39	0,00	901,48	0,00
0,00	330,07	3,04	0,00	2,81	0,00	68,64	192,54	0,00	0,00	192,54	0,00	1094,02	0,00
koniec projektowanej nawierzchni dalej istniejąca nawierzchnia, w robotach ziemnych ujęto chodnik				WYNIK CZĘŚCIOWY		Odl.	Objętość		Zużycie	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
							Wykop	Nasyp	na miejscu	Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
						m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
						330,07	1094,02	0,00	0,00	1094,02	0,00	1094,02	0,00
0,00	330,07	0,84	0,00	0,78	0,00	44,35	34,59	0,00	0,00	34,59	0,00	1128,61	0,00
0,00	374,42	0,72	0,00	0,86	0,00	29,15	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00	1153,53	0,00
0,00	403,57	0,99	0,00	0,87	0,00	8,70	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	1161,10	0,00
0,00	412,27	0,75	0,00	0,80	0,00	37,83	30,07	0,00	0,00	30,07	0,00	1191,18	0,00
0,00	450,10	0,84	0,00	0,84	0,00	41,26	34,66	0,00	0,00	34,66	0,00	1225,84	0,00
0,00	491,36	0,84	0,00										

WYNIK OBLICZEŃ

Odl.	Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
491,36	1226	0	0	1226	0	1226	0