

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:  
Przebudowa drogi gminnej nr 105832B M twica - Grzyma  
Adres inwestycji: M twica  
Zamawiaj cy: Gmina Nawogród , Urz d Miejski, ul. / om y ska 41, 18-414 Nawogród

- Rodzaje robót według Wspólnego Sownika Zamówie
- 45111290-7 Roboty przygotowawcze do wiadczenia usg
  - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  - 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk dania chodników i asfaltowania
  - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy		0,6820
	681,95	681,9500
2. Kalkulacja wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Jednostka:		0,6820
3. KNNR 1 0101-0200 Mechaniczne cienienie drzew i karczowanie pni. średnica drzew 16-25cm Jednostka: 100 szt		0,1200
4. KNNR 1 0104-0600 Karczowanie pni koparką podsiaraniem w gruntach o normalnej wilgotności. średnica pnia 56-65cm, grunt kat. I-II Jednostka: 100 szt		0,0400
5. KNNR 1 0104-0700 Karczowanie pni koparką podsiaraniem w gruntach o normalnej wilgotności. średnica pnia 66-75cm, grunt kat. I-II Jednostka: 100 szt		0,0100
6. KNNR 1 0104-0500 Karczowanie pni koparką podsiaraniem w gruntach o normalnej wilgotności. średnica pnia 46-55cm, grunt kat. I-II Jednostka: 100 szt		0,0400
Dział nr 2. PODBUDOWA [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
7. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV Jednostka: m2		2727,8000
	681,95	2727,8000
8. KNNR 6 0107-0100 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłoczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm Jednostka: m3		90,5250
9. KNNR 6 1005-0100 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej Jednostka: 100 m2		27,6005
10. KNNR 6 1005-0700 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Jednostka: m2		2727,8000



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

Opis robót		Ilo robót
e nawierzchni dróg]		
11. KNNR 6 0308-0105		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubo warstwy wi cej po zag szczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t		
Jednostka: m2		2727,8000
12. KNNR 6 1005-0600		
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych		
Jednostka: m2		2727,8000
13. KNNR 6 1005-0700		
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem		
Jednostka: m2		2727,8000
14. KNNR 6 0309-0204		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa cieralna). Grubo warstwy po zag szczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t		
Jednostka: 100 m2		27,2780
Działnr 4. POBOCZA I CHODNIKI [CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania]		
15. KNNR 6 1301-0300		
Wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółka		
Jednostka: m3		109,1120
	681,95*2*1,00*0,08	109,1120
Działnr 5. OZNAKOWANIE [CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]		
16. KNNR 6 0702-0101		
Śpki do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 70 mm		
Jednostka: szt.		3,0000
17. KNNR 6 0702-0500		
Znaki drogowe, drogowe . Znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0,3 m2 Znaki kat A		
Jednostka: szt.		1,0000
18. KNNR 6 0702-0700		
Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2 Znaki kat. D i E		
Jednostka: szt.		4,0000
19. KNNR 6 0702-0400		
Pionowe znaki drogowe, Tabliczki informacyjne o pow. do 0,3 m2 - Znak kat. A		
Jednostka: szt.		1,0000