

**BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZY ŚWIETLICY I
REMIZIE W CHMIELEWIE**

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]	
1. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha	
	0,1000
44,00*22,00/10000	0,0968
2. KNR 2-31 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Jednostka: 100 m2	
	9,6800
44,00*22,00	968,0000
3. KNR 2-01 0212-0300 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparką o poj.lyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-III, samochód do 5t, spycharka gąsienicowa 55kW Jednostka: 100 m3	
	1,9360
44,00*22,00*0,20	193,6000
4. KNR 2-01 0214-0400 Przewóz samochodem samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t Jednostka: 100 m3	
	1,9360
44,00*22,00*0,20	193,6000
5. KNR 2-31 0104-0100 Warstwy odsączające. W korycie i na poszerzeniach; grubość warstwy 10cm po ręcznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2	
	9,6800
44,00*22,00	968,0000
6. KNR 2-31 0114-0700 analogia Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łam o fr. 31,5-63mm - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu Jednostka: 100 m2	
	9,6800
968	968,0000
7. KNR 2-31 0114-0800analogia Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łam. o fr. 31,5-63mm- warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 2 Jednostka: 100 m2	
	9,8600
986	986,0000
8. KNR 2-31 0114-0800 analogia Warstwa klinująca z kruszywa łam. fr 0-31,5mm grub 5cm Krotność = 5 Jednostka: 100 m2	
	9,6800
968	968,0000

Opis robót	Ilość robót
9. KNR 2-31 0407-0500 Obrzeża betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: 100 m	1,3200
(44,00+22,00)*2	132,0000
Dział nr 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI (trawa syntetyczna) [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]	
10. Kalkulacja własna Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 17mm (15+2)mm na 4cm warstwie wyrównawczej z mialu kamiennego o fr 0-4mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym oraz wykonaniem wszystkich linii Jednostka: 1 m2	968,0000
44,00*22,00	968,0000
Dział nr 3. WYKONANIE OGRODZENIA NA CAŁYM OBWODZIE BOISKA O WYS. 4m Z DWOMA WEJŚCIAMI [CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń]	
11. KNR 2-25 0307-0100 Ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV fi 2mm w kolorze zielonym na słupkach stalowych i żelbetowych. Budowa - ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych. słupki z rur stalowych Jednostka: 1 m2	517,2000
(44,00+22,00)*2*4,00-(2,90*3,00+1,00*2,10)	517,2000
12. KNR 2-02 1808-0100 Typowe wrota z furtkami z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV o oczkach 30*30mm w ramach stalowych na gotowych słupkach. Wrota szerokości 2,90m i wysokości 3,00m z furtkami szerokości 1m. z blachy w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy Jednostka: 1 kpl	1,0000
1	1,0000
13. KNR 2-25 0316-0300 analogia Furtki wejściowe 1,00x2,05m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej z PCV o oczkach 30*30mm w ramach stalowych kątownika ze słupkami - budowa. Jednostka: 1 m2	2,0500
1,00*2,05	2,0500
Dział nr 4. ZAKUP I MONTAŻ OSPRZĘTU [CPV: 45262210-6 Fundamentowanie]	
14. Kalkulacja własna Zakup i montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej 3x2m wraz z siatką Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000
15. Kalkulacja własna Słupki uniwersalne do siatkówki, kometki, tenisa wraz z siatką Jednostka: 1 kpl	1,0000
1	1,0000
16. Kalkulacja własna Zestawy do koszykówki Jednostka: 1 szt	4,0000
4	4,0000