

Krzysztof Duda
Łomża, ul. Woźniowska 36
Identyfikator: KD
Data opracowania: 2019-06-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Oczyszczalnia ścieków

Adres obiektu budowlanego: Ptaki, gm. Nowogród

Zamawiający: Gmina Nowogród

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Oczyszczalnia ścieków

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45231300-8]		
			Dział nr 1.1. Roboty ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]		
1	KNR 2-01 0506-0400		Ręczne plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna stałych przekopów i wykopów wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-III Podniesienie terenu do projektowanych rzędnych i formowanie skarp z gruntu z urodku	m2	219,5000
2	KNR 2-01 0510-0100		Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm	m2	219,5000
3	102		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	47,5000
4	KNR 2-31 0505-0100		Wjazdy do bram z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową. Poz. zastępcza utwardzenie terenu	m2	91,5000
			Dział nr 2. Oczyszczalnia		
5	Kalkulacja własna		Oczyszczalnia ścieków - wyposażenie		1,0000
6	Kalkulacja własna	S 04.00.00	Brama dwuskrzydłowa	m2	10,0000