

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w
Nowogrodzie – etap II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska, 41

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-414

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-274f82a3-36a5-11ee-9aa3-96d3b4440790>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-274f82a3-36a5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00385866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056143/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00347536

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, nawierzchni brukowej, krawężników i obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, przebudowę nawierzchni dróg gminnych (roboty ziemne wykonanie podbudowy zasadniczej, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy). Budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 188,80 m. budowę wpustów deszczowych szt. 14 z przykanalikami o łącznej długości 44,60 m.

Trasa 1 – ul. Kościuszki od km 0+004,25 go km rob. 0+220,69 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego zjazdu oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ściekowymi.

Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 22,0 cm, stabilizowanej mechanicznie.

Trasa 2 – ul. Nowa od km 0+003,00 do km rob. 0+109,08 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, przyległego chodnika SP, przebudowę zjazdów na posesję oraz wykonanie pobocza z płyt ażurowych. Całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ściekowymi. Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 22,0 cm, stabilizowanej mechanicznie,

Pobocze:

- z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.
- pobocze na km 0+017,10 do 0+087,25 utwardzone płytami ażurowymi na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

Zjazdy:

- o nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 g. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o gr. 22 cm, stabilizowana mechanicznie,

Chodnik:

- o nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 g. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o gr. 22 cm, stabilizowana mechanicznie.

Trasa 3 – ul. Kościuszki od km 0+000 do km rob. 0+096,21 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, bruku, krawężników betonowych, obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika z płyt betonowych i zjazdów z trylinki, całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się przebudowę dwóch wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 – gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 22cm, stabilizowana mechanicznie,
- jazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 22cm, stabilizowana mechanicznie,

Chodnik:

- o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 10cm, stabilizowana mechanicznie,
- wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni będą odprowadzane do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1087485,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1318526,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1087485,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200089637

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty branży sanitarnej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1087485,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni