

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-157d8068-7176-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00014504
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-01-05

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00456112
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. Majora Sikory w Nowogrodzie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. Majora Sikory.  
Zakres robót obejmuje:

- 1) ul. Kościelna o długości ok. 59,82 m.
- 2) ul. 1-go Maja na odcinku ok. 137,66 m.
- 3) ul. Majora Sikory o na odcinku ok. 58,10 m.

W ramach planowanej inwestycji planuje się wykonać roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, nawierzchni brukowej, krawężników i obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, przebudowę nawierzchni dróg gminnych( roboty ziemne wykonanie podbudowy zasadniczej, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy). Budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 92 m, 6 studni kanalizacyjnych oraz 8 wpustów ściekowych

1. ul. Kościelna (od km 0+003,90 do km 0+063,72) – przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej. Szerokość jezdni pozostaje zachowana. Planuje się budowę przykanalików które zostaną włączone do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Całość planowanych robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.
2. ul. 1-go Maja (od km 0+000 do km 0+137,66) – przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminne oraz chodników i zjazdów przyległych do drogi, z wyjątkiem chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Majora Sikory. Szerokość jezdni pozostaje zachowana. Planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej. Całość planowanych robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.
3. ul. Majora Sikory (od km 0+003,90 do km 0+062,00)- przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej oraz chodnika po lewej stronie i zjazdów w ciągu tego chodnika. Planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej. Całość planowanych robót mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

#### Jezdnia:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niewiążącej z kruszywa- o gr. 22 cm,

#### Zjazdy:

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszyw o gr. 22 cm.

#### Chodniki:

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszyw o gr. 10 cm.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

#### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

- 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
- 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
- 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-11-13

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
35 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 200089637

**4.3.3.) Ulica:** ul. Poligonowa 32

**4.3.4.) Miejscowość:** Łomża

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 18-400

**4.3.6.) Województwo:** podlaskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1095339,51 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00499619/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-12-14

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Warunki pogodowe oraz znajdujące na terenie placu budowy niewybuchy

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**  
Zmiana dotyczy terminu zakończenia realizacji robót na 29.12.2023

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie