

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669967
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Łomżyńska, 41
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-414
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowogrod.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-274f82a3-36a5-11ee-9aa3-96d3b4440790

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00347536
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Tak
- 3.4.) Nazwa projektu lub programu:
- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – etap II
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, nawierzchni brukowej, krawężników i obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika i zjazdów

z kostki betonowej, przebudowę nawierzchni dróg gminnych(roboty ziemne wykonanie podbudowy zasadniczej, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej z betonu asfaltowego, poboczy). Budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 188,80 m. budowę wpustów deszczowych szt. 14 z przykanalikami o łącznej długości 44,60 m.

Trasa 1 – ul. Kościuszki od km 0+004,25 go km rob. 0+220,69 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego zjazdu oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ściekowymi. Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 22,0 cm, stabilizowanej mechanicznie.

Trasa 2 – ul. Nowa od km 0+003,00 do km rob. 0+109,08 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, przyległego chodnika SP, przebudowę zjazdów na posesję oraz wykonanie pobocza z płyt ażurowych. Całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ściekowymi. Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 22,0 cm, stabilizowanej mechanicznie,

Pobocze:

- z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.
- pobocze na km 0+017,10 do 0+087,25 utwardzone płytami ażurowymi na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

Zjazdy:

- o nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 g. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o gr. 22 cm, stabilizowana mechanicznie,

Chodnik:

- o nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 g. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o gr. 22 cm, stabilizowana mechanicznie.

Trasa 3 – ul. Kościuszki od km 0+000 do km rob. 0+096,21 w zakresie robót planuje się przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, bruku, krawężników betonowych, obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika z płyt betonowych i zjazdów z trylinki, całość robót mieści się w granicach pasa drogowego. Przewiduje się przebudowę dwóch wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Jezdnia zostanie wykonana o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 – gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 22cm, stabilizowana mechanicznie,
- jazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 22cm, stabilizowana mechanicznie,

Chodnik:

- o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0-31,5 gr. 10cm, stabilizowana mechanicznie,
- wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni będą odprowadzane do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej.

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

105 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIK - PROJEKT Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200089637

4.3.4.) Miejscowość: Łomża

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1087485,37 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00385866/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, w formie utwardzenia pobocza drogi płytami ażurowymi , ze względu na wzmożony ruch sąsiadującego z drogą przedszkola

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zamówienie po zmianie dotyczy wykonania robót dodatkowych, która nie modyfikują ogólnego charakteru umowy oraz nie przekraczają 50% wartości zamówienia. Zmiana polega na utwardzeniu odcinka drogi poprzez położenia płyt ażurowych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 16993,56

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1104478,93 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy