

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-c7ee515f-f294-11ee-b016-82aace56c84c

OR.271.05.2024

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 tj.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. **„Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi – ETAP II (część I)”** udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców.

**Pytanie:**

Proszę o udostępnienie geotechnicznych badań gruntu

**Odpowiedź:**

W załączeniu geotechniczne badanie gruntu.

**Pytanie:**

Czy w ramach zadania należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej D16-Dip (D71) w ulicy Miastkowskiej oraz czy należy wykonać odcinek kanalizacji sanitarnej S18-S19 ?

**Odpowiedź:**

Tak, należy wykonać.

**Pytanie:**

Proszę o potwierdzenie iż w ramach budowy wodociągu w ul. Piaścika należy wykonać odcinek wodociągu Ł51- Ł54 czyli 156,36 m rurociągu PE dn 110 ?

**Odpowiedź:**

W ramach budowy wodociągu w ul. Piaścika należy wykonać odcinek wodociągu od TR-39 do TR44.

**Pytanie:**

Proszę o informację czy w ramach budowy wodociągu w ul. Dębowej należy wykonać odcinek pod ulicą Miastkowską Ł1-Tr1 i połączenie z istniejącą siecią w punkcie Tr1 ?

**Odpowiedź:**

TAK, należy wykonać.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzdatnianie gruntów spoistych wapnem ?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się wapno hydratyzowane w przypadku występowania gruntów spoistych przesuszonych. Do uzdatniania i stabilizacji przewilgoconych gruntów spoistych wapno hydratyzowane nie powinno być stosowane.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej dn 800 z rur PP karbowanych ?  
Obniży to znacząco koszty inwestycji.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie:**

W związku z dużym zakresem robót objętych wyceną proszę o przedłużenie terminu składania ofert ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

**Pytanie:**

Dotyczy kanalizacji deszczowej - zadanie 1. Proszę o potwierdzenie ilości kanałów, studni i wpustów deszczowych do wybudowania na zadaniu 1: - kanał PP dn 800 - 38,18 m - kanał PVC 500 - 429,70 m - kanał PVC 400 - 135,58 m - kanał PVC 315 - 429,70 m - kanał PVC 250 - 37,38 m Studnie: - dn 2000 - 1 szt. - dn 1800 - 3 szt. - dn 1500 - 17 szt. - dn 1200 - 32 szt. - wpust dn 500 - 88 szt.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Burmistrz Nowogrodu  
  
Grzegorz Andrzej Palka