

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa oświetlenia drogowego			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K-10,5/4, 3 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi żelbetowych P-10 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 2x25 mm ² 0.089	km.prz ew. km.prz ew.	0.089	
				RAZEM	0.089
4 d.1	KNNR 5 0902-03	Montaż śrub hakowych z uchywtem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury ost- nowe i wysięgniki 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa IZYLUM1 / 20LED / 700mA / NW740 / 5305 / 45,5W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż zestawu do uziemiaczy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III. Bednarka 4x25 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Badania i pomiary, obsługa geodezyjna			
14 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000